



**Árnes og Brautarholt gatnagerð og fráveita**

**2017**

**Verksamningur**

**Ágúst 2017**

*Tæknisvið*  

---

*Uppsveita*

## VERKSAMNINGUR

Gerður milli Skeiða- og Gnúpverjahrepps kt. 540602-4410 samningi þessum nefndur verkkaupi, annars vegar og Nesity ehf kt: 70063-2369 í samningi þessum nefndur verktaki, hins vegar.

### 1. grein

Verktaki skal framkvæma verkið: Árnes og Brautarholt gatnagerð og fráveita 2017

Verkið felur í sér malbikun á götum í Árnesi og Brautarholti, gerð gangstétta og steypra kantsteina. Einnig þarf að setja sandföng og regnvatnsniðurföll sem tengja þarf við núverandi regnvatnslögn. Jarðvegsskipta þarf hluta vegsniðs.

Verkinu er skipt í 4 eftirfarandi hluta

1. Brautarholt jarðvinna og lagnir, skal vera lokið 1.nóv 2017
2. Brautarholt malbikun
3. Árnes jarðvinna og lagnir
4. Árnes malbikun

Aðeins er sett lokadagsetning á fyrsta lið aðrar dagsetningar verður samið um eftir framvindu, en lokadagsetning verksins er tilgreind í grein 3.

### 2. grein

Verkið skal unnið í samræmi við eftirtalin gögn:

- Þennan samning.
- Útboðslýsingu (fylgiskjal A með þessum samningi).
- Útboðsgögn, eins og þau eru tilgreind í grein 0.3.1 í útboðslýsingu.
- Tilboð verktaka dags. 22.05.2017 ásamt leiðréttri tilboðsskrá (fylgiskjal B).
- Framkvæmdatrygging samkvæmt grein 0.6.2 í útboðslýsingu (fylgiskjal C).
- Verkáætlun (fylgiskjal D).

Framantalin gögn eru hluti þessa samnings.

### 3. grein

Samningsupphæð skv. tilboði verktaka (fylgiskjal B) með leiðréttingum samkvæmt ákvæðum útboðslýsingar er:

**kr. 126.712.760.- með vsk.**

skrifað,

**hundraðtuttuguogsexmilljónirsjöhundruðogtólfþúsundsjöhundruðogsextíu-  
krónur 00/100-**

### 4. grein

Verktaki skal afhenda verkið fullklárað í samræmi við verk- og skilalýsingu. Verktaki skal hefja framkvæmdir við verkið þegar framkvæmdaleyfi liggur fyrir og skal því að fullu lokið 1. október 2018.

Óheimilt er að vinna aukaverk eða viðbótarverk nema með skriflegu samþykki verkkaupa.

Verði samningur þessi eigi að fullu efndur þann 1. október 2018 skal verktaki greiða verkkaupa dagsektir að fjárhæð kr 30.000.- á dag. Um ákvörðun dagsekta fer eftir ákvæðum ÍST 30/2012

Um áhættu, váttryggingar og áhættu á skaða fer eftir ákvæðum 22. gr í ÍST 30/2012.

### 5. grein

Um vanefndir fer eftir ákvæðum ÍST30/2012 og allmennum reglum samningaréttarins eftir því sem við á. Rísi mál út af samningi þessum skal reka það fyrir Héraðsdómi Suðurlands.

| Magnskrá Árnæs og Brautarholt gatnagerð og fráveita |                                                    |                |               |           |             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------|
| Nr                                                  | Heiti                                              | Ein            | Magn          | Ein. Verð | Verð        |
| 1,1                                                 | <b>Gatnagerð</b>                                   |                |               |           |             |
| 1.1.1                                               | Aðstaða, öryggismál og mælingar                    | heild          | 2             | 1.800.000 | 3.600.000   |
| 1.1.2                                               | Gröftur á lausu efni                               | m <sup>3</sup> | 3791          | 1.440     | 5.459.040   |
| 1.1.3                                               | Þveranir og gröftur ofan af lögnum                 | stk            | 23            | 33.600    | 772.800     |
| 1.1.4                                               | Gröftur langs með lögnum                           | m              | 391           | 3.360     | 1.313.760   |
| 1.1.5                                               | Neðra burðarlag                                    | m <sup>3</sup> | 4260          | 3.000     | 12.780.000  |
| 1.1.6                                               | Efra burðarlag, efni                               | m <sup>3</sup> | 369           | 5.640     | 2.081.160   |
| 1.1.7                                               | Efra burðarlag, útjöfnun og þjöppun                | m <sup>2</sup> | 7374          | 380       | 2.802.120   |
| 1.1.8                                               | Malbik á götur                                     | m <sup>2</sup> | 7374          | 4.620     | 34.067.880  |
| 1.1.9                                               | Malbik, yfirlag á gangstéttar                      | m <sup>2</sup> | 600           | 6.500     | 3.900.000   |
| 1.1.10                                              | Kanntsteinar, hæð 100 mm                           | m              | 2150          | 3.700     | 7.955.000   |
| 1.1.11                                              | Gröftur fyrir lögnum                               | m <sup>3</sup> | 2280          | 1.800     | 4.104.000   |
| 1.1.12                                              | Fylling undir og yfir lagnir, burðarhæft efni      | m <sup>3</sup> | 2950          | 2.340     | 6.903.000   |
| 1.1.13                                              | Sprengingar/fleygun                                | m <sup>3</sup> | 260           | 6.000     | 1.560.000   |
| 1.2                                                 | <b>FRÁRENNISLAGNIR</b>                             |                |               |           |             |
| 1.2.1                                               | Frárennlisrör Ø160mm                               | m              | 192           | 11.000    | 2.112.000   |
| 1.2.2                                               | Frárennlislagir Ø200mm                             | m              | 216           | 12.600    | 2.721.600   |
| 1.2.3                                               | Frárennlislagir Ø300mm                             | m              | 180           | 18.000    | 3.240.000   |
| 1.2.4                                               | Niðurföll                                          | stk            | 9             | 95.000    | 855.000     |
| 1.2.5                                               | Brunnar                                            | stk            | 3             | 430.000   | 1.290.000   |
| 1.2.6                                               | Niðurföll frágangur                                | stk            | 27            | 54.000    | 1.458.000   |
| 1.2.7                                               | Brunnar, frágangur                                 | stk            | 20            | 102.000   | 2.040.000   |
| 1.2.8                                               | Færsla á ljósastaurum                              | stk            | 5             | 48.000    | 240.000     |
| 1.2.9                                               | Ídráttarör 110 mm                                  | m              | 42            | 4.200     | 176.400     |
| 1,3                                                 | <b>Vatnslagnir</b>                                 |                |               |           |             |
| 1.3.1                                               | Vatnslögn Ø110 PEH, SDR 17.6                       | m              | 1600          | 8.400     | 13.440.000  |
| 1.3.2                                               | Vatnslögn Ø63 PEH, SDR 17.6                        | m              | 65            | 8.760     | 569.400     |
| 1.3.3                                               | Vatnslögn Ø32 PEH,                                 | m              | 43            | 7.200     | 309.600     |
| 1.3.4                                               | Spíndilloki DN100                                  | stk            | 2             | 204.000   | 408.000     |
|                                                     | Spíndilloki DN63                                   | stk            | 5             | 72.000    | 360.000     |
|                                                     | Spíndilloki DN32                                   | stk            | 5             | 36.000    | 180.000     |
| 1.3.5                                               | Brunahani                                          | stk            | 2             | 756.000   | 1.512.000   |
| 1.3.6                                               | Þrýstiþrófun vatnslagna                            | heild          | 1             | 360.000   | 360.000     |
| 1.4                                                 | <b>Hitaveitulagnir Hamragerði</b>                  |                |               |           |             |
| 1.4.1                                               | Pípulögn DN 50                                     | m              | 105           | 14.400    | 1.512.000   |
| 1.4.2                                               | Lokar DN 50                                        | stk            | 7             | 156.000   | 1.092.000   |
| 1.4.3                                               | Þrýstiþrófun hitaveitulagna með lofti (lekaþrófun) | stk            | 1             | 240.000   | 240.000     |
| 1.4.4                                               | Tenging á stofnlögn og dreifikerfi                 | stk            | 7             | 84.000    | 588.000     |
| 1.5                                                 | <b>Tímavinna</b>                                   |                |               |           |             |
| 1.5.1                                               | Tímavinna verkamanns                               | klst           | 50            | 7.800     | 390.000     |
| 1.5.2                                               | Tímavinna tæknimanns                               | klst           | 50            | 13.200    | 660.000     |
| 1.5.3                                               | Tímavinna gröfu                                    | klst           | 50            | 30.000    | 1.500.000   |
| 1.5.4                                               | Tímavinna vörubíls                                 | klst           | 50            | 21.600    | 1.080.000   |
| 1.5.5                                               | Tímavinna traktorsgröfu                            | klst           | 50            | 21.600    | 1.080.000   |
|                                                     |                                                    |                |               |           |             |
|                                                     |                                                    |                | Samtals m/vsk |           | 126.712.760 |


6. grein

Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða frumrit, eitt handa hvorum aðila.

Dags. 11.08.2018

  
F.H. VERKKAUÐA

Dags. 11.08.2018

  
F.H. VERKTAKA

VOTTAR:

Kristjana A. Gestsdóttir 291050-3519  
(Nafn og kennitala)

Viginn Guðmundsson 270372 4659  
(Nafn og kennitala)